

Άρθρο	Περιγραφή Εργασιών	M.M	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	Δαπάνη Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)
	ΟΜΑΔΑ Α - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
A.1	Αφαίρεση υφιστάμενων επίπλων και παράδοση στη ΡΑΑΕΥ για φύλαξη.	piece	ΝΑΟΙΚ Ν10.03.01	ΟΙΚ 1126	4		0,00	
A.2	Αποξηλώσεις διαχωριστικών τοίχων γυψοσανίδας	m ²	ΝΑΟΙΚ Ν22.70	ΟΙΚ 2275	191		0,00	
A.3	Αποξήλωση θυρών συμπεριλαμβανομένης και της κάσας.	piece	ΝΑΟΙΚ Ν22.45.01	ΟΙΚ 2275	56		0,00	
A.4	Αποξήλωση των κρυστάλλινων διαχωριστικών αλουμινίου μαζί με τις ενσωματωμένες θύρες	m ²	ΝΑΟΙΚ Ν22.45.02	ΟΙΚ 2275	315		0,00	
A.5	Αποξήλωση ψευδοροφής σε όλη την περιοχή επέμβασης	m ²	ΝΑΟΙΚ Ν22.53	ΟΙΚ 2275	1535		0,00	
A.6	Αποξήλωση υφιστάμενων περσιδών σε όλες τις περιοχές (σε συνεννόηση με ΡΑΑΕΥ)	κ.α	ΝΑΟΙΚ Ν22.53.02	ΟΙΚ 2275	2		0,00	
A.7	Αφαίρεση τμημάτων ψευδοδαπέδου στις θέσεις των νέων διαχωριστικών γυψοσανίδας	m ²	ΝΑΟΙΚ Ν22.10.01	ΟΙΚ 2226	1496		0,00	
A.8	Κάδοι / Διαχείριση απορριμάτων	piece	ΝΑΟΙΚ Ν20.30.01	ΟΙΚ 2171	30		0,00	
A.9	Σύστημα εσωτερικής τοιχοποιίας με διπλό φύλλο γυψοσανίδας (12.5 + 12.5mm) εκατέρωθεν μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού πάχους 50mm και μόνωση ορυκτοβάμβακα 50mm. Συνολικό πάχος χωρισματος 10εκ. Θα εκτείνεται απο πλάκα δαπέδου έως πλάκα οροφής. Σε κάποια διαχωριστικά θα τοποθετηθεί εσωτερικά osb, όπου κρίνεται αναγκαίο ότι θα αναρτηθεί οθόνη η άλλο βαρύ αντικείμενο.	m ²	ΝΑΟΙΚ Ν78.50.01	ΟΙΚ 7809	624		0,00	
A.10	Σύστημα εσωτερικής τοιχοποιίας με διπλό φύλλο γυψοσανίδας (12.5 + 12.5mm) εκατέρωθεν μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού πάχους 50mm και μόνωση ορυκτοβάμβακα 50mm. Συνολικό πάχος χωρισματος 20εκ. Θα εκτείνεται απο πλάκα δαπέδου έως πλάκα οροφής. Σε κάποια διαχωριστικά θα τοποθετηθεί εσωτερικά osb, όπου κρίνεται αναγκαίο ότι θα αναρτηθεί οθόνη η άλλο βαρύ αντικείμενο.	m ²	ΝΑΟΙΚ Ν78.50.02	ΟΙΚ 7809	36		0,00	
A.11	Επένδυση με διπλό φύλλο γυψοσανίδας (12.5 + 12.5mm) επί μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού πάχους 50mm. Σημείωση: θα εκτείνεται από το ψευδοδάπεδο έως την ψευδοροφή.	m ²	ΝΑΟΙΚ Ν78.50.03	ΟΙΚ 7809	151		0,00	
A.12	Χαμηλός διαχωριστικός τοίχος σε ύψος 1.20μ με διπλό φύλλο γυψοσανίδας (12.5 + 12.5mm) εκατέρωθεν μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού πάχους 50mm.με μεταλλικό σκελετο στηριξης Θα εκτείνεται απο πλάκα δαπέδου έως και 1.20μ πάνω από το τελικό δαπεδο	m ²	ΝΑΟΙΚ Ν78.50.03	ΟΙΚ 7809	4		0,00	
A.13	Ηχοφραγή σε αφανες τμημα υαλινου διαχωριστικού εντος ψευδοροφης	m	ΝΑΟΙΚ Ν79.56.01	ΟΙΚ 7934	125		0,00	

A.14	Ηχοφραγή σε αφανες τμήμα υαλινού διαχωριστικού εντός ψευδοδαπέδου	m	NAOIK N79.56.02	OIK 7934	125		0,00	
A.15	Πλήρες σύστημα γυάλινου διαχωριστικού με προφίλ αλουμινίου πάχους ως 10cm. με δυο διπλούς υαλοπίνακες (laminated 5+5), που τοποθετούνται εκατέρωθεν του προφίλ. Θα εκτείνεται από το ψευδοδαπέδο έως την ψευδοροφή και θα τοποθετηθούν ηχοφραγές στο εσωτερικό ψευδοροφής και ψευδοδαπέδου	m ²	NAOIK N78.05.05	OIK 7809	280		0,00	
A.16	Κινητοί διαχωριστικοί τοίχοι με ηχομόνωση, με τελική επιφάνεια μελαμίνη λευκή και ενσωματωμένο πανελ πόρτας	κ.α	NAOIK N78.05.06	OIK 7809	1		0,00	
A.17	Επίβάρυνση πλέον του κόστους των γυαλινών διαχωριστικών. Σύστημα Υγρών κρυσταλλών On-off. Ειδικά στη περιοχή της ολομέλειας και μόνο θα μπει σύστημα υγρών κρυστάλλων on-off, στο οποίο μπορεί να γίνεται οπίσθια προβολή με projector (το on-off θα συμπεριλαμβάνει και τις δυο πόρτες)	κ.α	NAOIK N79.55	OIK 7934	1		0,00	
A.18	Ενισχυση τοιχου γυψοσανίδας με πλακες OSB για την αναρτηση αντικειμενων	m	NAOIK N52.81.01	OIK 5281	16		0,00	
A.19	Νέα μεταλλική ψευδοροφή από πλάκες stretch metal , 600X600mm - Mesh type LS16 (προμηθεια και τοποθετηση)	m ²	NAOIK N52.81.01	OIK 5281	502		0,00	
A.20	Νέα γραμμική ηχοαπορροφητική ψευδοροφή από λωρίδες κατασκευασμένες από non-woven thermoformed PES fibres, πλάτους 40mm , ύψους 55mm κενό 3cm με τετραγωνισμένα άκρα κατά μήκος της λωρίδας (προμηθεια και τοποθετηση)	m ²	NAOIK N61.30.02	OIK 6130	150		0,00	
A.21	Ψευδοροφή μονής γυψοσανίδας	m ²	NAOIK N78.34	OIK 7809	760		0,00	
A.22	Υφασμα αδιαφανειας μεταλλικων πλακων ψευδοροφής	m ²	NAOIK N52.81.02.	OIK5281	502		0,00	
A.23	Κουτελα γυψοσανίδας για την αναρτηση ρολών σκίασης παραθύρων	m	NAOIK N78.06.01	OIK 7809	157		0,00	
A.24	Κουτελα γυψοσανίδας για την αναρτηση ρολών σκίασης παραθύρων με κλιση	m	NAOIK N78.06.02	OIK 7809	27		0,00	
A.25	Κουτελο γυψοσανίδας	mm	NAOIK N78.06	OIK 7934	80		0,00	
A.26	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου βινυλικού δαπέδου με ντεκόρ ξύλου, σε λωρίδες διαστάσεων 20x120cm	m ²	NAOIK N73.96.01	OIK 7396	1386		0,00	
A.27	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου βινυλικού δαπέδου σε πλάκες διαστάσεων 50x50 cm σε απομίμηση τσιμεντοκονίας	m ²	NAOIK N73.96.02	OIK 7396	110		0,00	
A.28	Προμήθεια και τοποθέτηση σοβατεπί από MDF, πάχους 1εκ. και ύψους 10 εκ. βαμμένου σε απόχρωση RAL	Meters	NAOIK N73.96.01	OIK 7396	826		0,00	
A.29	Κατασκευή καμπυλου βαθρου υπερύψωσης δαπέδου στην περιοχή της Β' αιθουσας ολομέλειας από mdf με σκελετο μεταλλικο ή ξυλινο.	m ²	NAOIK N53.02	OIK 5302	38		0,00	
A.30	Προσωρινή κάλυψη του υπερυψωμένου δαπέδου, για λόγους προστασίας.	m ²	NAOIK N53.03	OIK 5361	1496		0,00	

A.31	D1-1ος όροφος / Καθιστικό στη περιοχή της εισόδου	piece	NAOIK N56.21.01	OIK 5617	1		0,00	
A.32	D2-1ος όροφος / Ψηλό τραπέζι με ερμάρια στην περιοχή της εισόδου	piece	NAOIK N56.21.02	OIK 5617	1		0,00	
A.33	D3-1ος όροφος / Κατακόρυφες ξύλινες διακοσμητικές περσίδες 4x10cm-κενό 4cm από δαπεδο σε ψευδοροφή (τοποθετούνται σε διαφορες περιοχες του 1ου ορόφου)	κ.α	NAOIK N56.21.03	OIK 5617	1		0,00	
A.34	D4-1 / Καθιστικός πάγκος στη περιοχή της αναμονής έξω από το meeting της Β αιθουσας ολομέλειας	piece	NAOIK N56.21.04	OIK 5617	1		0,00	
A.35	D5-1ος όροφος / Τραπέζι συσκευων Β 'αιθουσας ολομέλειας	piece	NAOIK N56.21.05	OIK 5617	1		0,00	
A.36	D6-1ος όροφος/ Πάγκοι εργασίας περιμετρικα στο χώρο της Β αιθουσας ολομελειας	piece	NAOIK N56.21.06	OIK 5617	1		0,00	
A.37	D7-1ος όροφος / Κεντρικό στοιχειο συνθεσης χαμηλών και ψηλών πάγκων στο διάδρομο της δυτικής πλευράς του ορόφου	piece	NAOIK N56.21.07	OIK 5617	1		0,00	
A.38	D8-1ος όροφος / Ερμάρια κάτω από τα παράθυρα στα ανοιχτά γραφεια στο δυτικο τμήμα του ορόφου	piece	NAOIK N56.21.08	OIK 5617	2		0,00	
A.39	D9-1ος όροφος / Καθιστικός πάγκος στο νότιο διαδρομο	piece	NAOIK N56.21.09	OIK 5617	1		0,00	
A.40	D10-1ος όροφος / Βοηθηκο ερμάριο έξω από την περιοχή των wc	piece	NAOIK N56.21.10	OIK 5617	1		0,00	
A.41	D11-1ος όροφος /Μεταλλική συνθεση με ξύλινα ερμάρια και ράφια	κ.α	NAOIK N56.21.11	OIK 5617	1		0,00	
A.42	D1-6ος όροφος / Καθιστικός πάγκος στο διαδρομο εξω από το Meeting room	piece	NAOIK N56.21.12	OIK 5617	1		0,00	
A.43	D2-6ος όροφος / Ψηλο Ερμάριο στο διαδρομο	piece	NAOIK N56.21.13	OIK 5617	2		0,00	
A.44	D3-6ος όροφος/ Καθιστικός πάγκος στο διαδρομο	piece	NAOIK N56.21.14	OIK 5617	1		0,00	
A.45	D4-6ος όροφος/ Καθιστικός πάγκος σε γωνιακή διαταξη στο open meet area	piece	NAOIK N56.21.15	OIK 5617	1		0,00	
A.46	D5-6ος όροφος / Σύνθεση καθιστικου αναμονης -διαλειμματος και πάγκων συνεργασιας	piece	NAOIK N56.21.16	OIK 5617	1		0,00	
A.47	Κρυστάλλινες θύρες του ως ανω συστήματος , με διπλους υαλοπίνακες και πλαίσιο	piece	NAOIK N65.02	OIK 6502	30		0,00	
A.48	Service unit 20 cm του συστήματος γυάλινων διαχωριστικών	piece	NAOIK N78.05.05.1	OIK 7809	30		0,00	
A.49	Προμήθεια και τοποθέτηση νέας πυραντοχης διφυλλης θύρας με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς Δείκτης πυραντίστασης 30	piece	NAOIK N62.60	OIK 6236	3		0,00	
A.50	Προμήθεια και τοποθέτηση νέας θύρας στη περιοχή των γραμματέων και πινακων	piece	NAOIK N54.68.01	OIK 5468.1	2		0,00	
A.51	Προμήθεια και τοποθέτηση νέας διφυλλης θύρας στις 2 αποθήκες της ολομελειας στον 1ο	piece	NAOIK N54.68.02	OIK 5468.1	2		0,00	

A.52	Επανατοποθέτηση υφιστάμενων θυρών σε νέες θέσεις (περιοχή RACK και εισόδου στο κλιμακοστάσιο που γεινιάζει στο αιθριο)	piece	NAOIK N22.46	OIK 2275	2		0,00	
A.53	Ειδικά τεμάχια συναρμογής χωρισμάτων με εξωτερικά κουφώματα ειδικό τεμαχιο για συναρμογή με αλουμίνιο κουφώματος	piece	NAOIK N78.50.05	OIK 7809	5		0,00	
A.54	Εργασία προετοιμασίας και βαφής με πλαστικό χρώμα λευκής απόχρωσης υπάρχουσας ψευδοροφής και τοίχων γυψοσανίδας (<u>φρεσκάρισμα</u>) κλπ. Συμπεριλαμβάνονται και τα κούτελα.	m ²	NAOIK N77.91	OIK 7791	1206		0,00	
A.55	Εργασία προετοιμασίας και βαφής με πλαστικό χρώμα ψευδοροφών, τοίχων γυψοσανίδας σε όσες στρώσεις απαιτούνται πλαστικού χρώματος, σε απόχρωσεις που προτείνονται σε σχέδιο της μελέτης και θα επιβεβαιωθούν από τον επιβλέποντα. Οι επιφάνειες θα παραδοθούν σπατουλαρισμένες.	m ²	NAOIK N77.84.01	OIK 7786.1	2000		0,00	
A.56	Προμήθεια και τοποθέτηση roller blinds (ρολά σκίασης), με χειροκίνητο μηχανισμό.	m ²	NAOIK N78.20.01	OIK 7813	188		0,00	
A.57	Προμήθεια και τοποθέτηση αμμοβολής φάρδους ως 1.20 στα κρυστάλλινα χωρίσματα της 3Μ	m	NAOIK N78.20.02	OIK 7813	112		0,00	
A.58	Προμήθεια και τοποθέτηση συρομενων διατηρητων ηχοαπορροφητικων διατηρητων (κοπή δέντρα) ηχοαπορροφητικών πανελων στον 6ο όροφο	κ.α	NAOIK N65.60.01	OIK 6542	9		0,00	
A.59	Προμήθεια και τοποθέτηση χειροκίνητων καθετων περσιδων εναλλακτικα της προηγουμενη λυσης	m ²	NAOIK N65.60.02	OIK 7934	18		0,00	
A.60	Κρεμαστά φωτιστικά τυπου καμπαναας επιλογης του επιβλέποντα	κ.α	ATHE N8976.2	ΗΛΜ 59	6		0,00	
A.61	Κρεμαστά διακοσμητικα φωτιστικά επιλογης του επιβλέποντα	κ.α	ATHE N8976.3	ΗΛΜ 59	3		0,00	
A.62	Projector οπισθοιας προβολης για την Β' αιθουσα ολομελειας. Τοποθετείται στην περιοχή της ψευδοροφής έξω από την αιθουσα και προβάλλει πάνω στο υαλινο διαχωριστικό, το οποίο με το συστημα On-off διαμορφωνεται καταλληλα για προβολή (οπισθια προβολή)	piece	ATHE N9918.1	ΗΛΜ61	1		0,00	
							Άθροισμα Οικοδομικών	0,00

ΟΜΑΔΑ Β - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
B.1	Αποξήλωση, μετακίνηση και επανασύνδεση ηλεκτρικών δικτύων και εξοπλισμού	κ.α	ATHE N9416	ΗΛΜ 46	1,00		0,00	
B.2	Αποξηλώσεις, αποσυνδέσεις και επανσυνδέσεις εγκατάστασης κλιματισμού	κ.α	ATHE N8531	ΗΛΜ 32	1,00		0,00	
B.3	Αποξηλώσεις πυρόσβεσης	κ.α	ATHE N8204	ΗΛΜ 20	1,00		0,00	
B.4	Αποξηλώσεις πυρανίχνευσης	κ.α	ATHE N8994	ΗΛΜ 62	1,00		0,00	

B.5	Απεγκατάσταση και εγκατάσταση σε νέα θέση κλιματιστικής μονάδας τύπου κασσέτας	piece	ATHE N8531	ΗΛΜ 32	85,00		0,00
B.6	Σύνδεση στομίου εξαερισμού με εύκαμπτο μονωμένο αεραγωγό Φ200 μήκους έως 4m ή επέκταση υφιστάμενου από υφιστάμενο σημείο αναμονής στο δίκτυο εξαερισμού	piece	ATHE N8537.3	ΗΛΜ 35	122,00		0,00
B.7	Κατασκευή και τοποθέτηση αεραγωγού από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8 mm, μονωμένου με πάπλωμα frelen πάχους 10mm.	kgf	ATHE N8537.1	ΗΛΜ 34	110,00		0,00
B.8	Θυρίδα επίσκεψης γυψοσανίδας διαστάσεων 40X40 cm ανοιγόμενη	piece	OIK N7809	OIK 7809	24,00		0,00
B.9	Στόμιο εξαερισμού με μια σειρά πτερυγίων διαστάσεων 60X40 cm λευκό, προμήθεια και τοποθέτηση.	piece	ATHE N8542	ΗΛΜ 36	110,00		0,00
B.10	Κουτί στομίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα μονωμένο διαστάσεων 60X40X20 cm με λαϊμό Φ160-200 για σύνδεση με εύκαμπτο αεραγωγό	piece	ATHE N8542.1.1	ΗΛΜ 36	122,00		0,00
B.11	Φωτιστικό οροφής 60X60 τύπου panel led 38w UGR<19	piece	ATHE N8974	ΗΛΜ 59	212,00		0,00
B.12	Φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής κυκλικό με βάση από αλουμίνιο 22 W led 230V, 3000K	piece	ATHE N8973	ΗΛΜ 59	121,00		0,00
B.13	Φωτιστικό εντός προφίλ αλουμινίου γραμμικό με λαμπτήρες led διατάσεων 28X16 mm ισχύος 9,6W/m 12V, με τροφοδοσία από μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται και με διπλή λεντοταινία.	m	ATHE N8977	ΗΛΜ 59	110,00		0,00
B.14	Φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής τύπου spot κυκλικό Φ8 έως 13 W	piece	ATHE N8973.2	ΗΛΜ 59	23,00		0,00
B.15	Αποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση φωτιστικού τύπου καμπάνας	piece	ATHE N8968	ΗΛΜ 59	15,00		0,00
B.16	Εγκατάσταση σημείου ρευματοδότη με το καλώδιο έως τον κοντινότερο πίνακα (σημείο ρευματοληψίας)	piece	ATHE N8997.1	ΗΛΜ 49	35,00		0,00
B.17	Προμήθεια και εγκατάσταση διακόπτη φωτισμού	piece	ATHE N8801.1.1	ΗΛΜ 49	45,00		0,00
B.18	Προμήθεια και εγκατάσταση ρευματοδότη σούκο	piece	ATHE N8826.1	ΗΛΜ 49	13,00		0,00
B.19	Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ισχύος NYM 3X2,5 mm2	m	ΗΛΜ 46	ΗΛΜ 46	700,00		0,00
B.20	Μετακίνηση κεφαλής ηλεκτρικών και data δαπέδου	piece	ATHE N8997	ΗΛΜ 49	89,00		0,00
B.21	Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου UTP 4 ζευγών, cat6	Meters	ATHE N8797.1	ΗΛΜ 48	1.100,00		0,00
B.22	Αντικατάσταση λήψης data	piece	ATHE N8829.1	ΗΛΜ 48	35,00		0,00
B.23	Αποσύνδεση λήψης data και επανασύνδεση στο ίδιο καλώδιο	piece	ATHE N8829.2	ΗΛΜ 48	47,00		0,00
B.24	Αναδιάταξη data room	piece	ATHE N8797.2	ΗΛΜ 48	1,00		0,00
B.25	Μετακίνηση και επανατοποθέτηση σε νέα θέση πυραυλιχενυτή με προσθήκη καλωδίου έως 8m, περιλαμβανομένου της προσωρινής στήριξης στην οροφή έως την επανατοποθέτηση	piece	ATHE N8994.1	ΗΛΜ 62	66,00		0,00
B.26	Μετακίνηση φωτεινού επαναλήπτη, περιλαμβανομένου της προσωρινής στήριξης στην οροφή έως την επανατοποθέτηση	piece	ATHE N8998.1	ΗΛΜ 62	5,00		0,00

B.27	Αποσύνδεση, στήριξη στην οροφή προσωρινά και επανατοποθέτηση εξοπλισμού συστήματος πυρανίχνευσης όπως, πυρανιχνευτή, κομβίο αναγγελίας φωτεινό επαναλήπτη, σειρήνα, control module	piece	ATHE N8994.1	ΗΛΜ 62	10,00		0,00		
B.28	Έλεγχος και ρύθμιση και εκκίνηση του συστήματος πυρανίχνευσης	piece	ATHE N8994.2	ΗΛΜ 62	2,00		0,00		
B.29	Μετακίνηση καταιονητήρα πυρόσβεσης, αποσυναρμολόγηση και στήριξη και σύνδεση σε νέα θέση με εύκαμπτο σωλήνα και μπάρα στήριξης στο σκελετό γυψοσανίδας 60Χ60	piece	ATHE N8204.1	ΗΛΜ 20	157,00		0,00		
B.30	Φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη κατεύθυνσης ή σήμανση όδευσης	piece	ATHE N8971	ΗΛΜ 59	33,00		0,00		
B.31	Προμήθεια και τοποθέτηση πυρανιχνευτή διευθυνσιοδοτούμενου	piece	ATHE N8994.1	ΗΛΜ 62	7,00		0,00		
B.32	Θέση εκτός λειτουργίας του συστήματος CCTV και επανεκκίνηση.	piece	ATHE N8993	ΗΛΜ 52	2,00		0,00		
Άθροισμα Ηλεκτρομηχανολογικών								0,00	

Γενικό άθροισμα δαπανών	0,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	0,00
Σύνολο	0,00
Απρόβλεπτα 15%	0,00
Συνολική αξία	0,00
Απολογιστικά για ΑΕΚΚ	0,00
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%	0,00
Συνολική αξία	0,00
Πρόβλεψη αναθεώρησης	0,00
Συνολική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	0,00
ΦΠΑ 24%	0,00
Συνολική Δαπάνη έργου (με ΦΠΑ)	0,00

—
—
—

